

Csomópont 1.



Csomópont 2.

Tervezett rétegrend

R1 Talajon fekvő padló

Greslap + ragasztó	1,0 cm
Önterülő aljzatkiegyenlítés	0-1 cm
Weber niv profi CT-130-f6-b1,0	
Önterülő aljzatkiegyenlítő	1,0 cm
Felbeton	6,0 cm
PVC fólia 1 rtg	
Bachl Nikecell EPS 100 lépésálló hőszig.	8,0 cm
Villas E-G 4 F/K Extra talajnedv. ell. szig.	1 rtg
Aljzatbeton	8,0 cm
Tömörített zúzottkő feltöltés 25 cm	
geotextil	1 rtg
Tömörítettt talaj	

R5 Külső fal

Weber therm graphite hőszigetelő rendszer	15 cm
Javított mészvakolat	2,0 cm
Meglévő tégla falazat	45 cm
Belső vakolat	1,5 cm

R6 Lábazati fal

Dörken Delta MS 8 szigetelésvédő lemez	0,8 cm
Weber therm.plus lábazati hőszigetelő rendszer	14,0 cm
weber.tec 922 függőleges lábazat szigetelés minimum	2,0 mm
weber.tec 901 bitumenemulzió	1 rtg.
Lábazati vakolat	1,5 cm
Meglévőtégla falazat	45,0 cm
Tömörített zúzottkő feltöltés	változó
geotextil	1 rtg

CSOMÓPONTOK M 1:10

MAÁR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT
DOMBÓVÁR, PANNÓNIA ÚT 50.
TEL.: 74/565-721; 30/929-1536
E-MAIL: TERV@MAARTECH.HU
KAM. NYIL. SZ: C-17-641

TERVEZŐ:
MAÁR ZOLTÁN
É-17-0549
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:
BALASKÓ ZSOLT

ORVOSI RENDELŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS KIVITELI TERVE HŐGYÉSZ, FŐ U. 25., HRSZ.: 467

ÉPÍTTETŐ:
HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7191 HŐGYÉSZ,
KOSSUTH LAJOS U 1.

2018. január

K-14