



Tervezett rétegrend

R1 Talajon fekvő padló	
Greslap + ragasztó	1,0 cm
Önterülő aljzatkiegyenlítés	0-1 cm
Weber niv profi CT-130-t6-b1,0	
Önterülő aljzatkiegyenlítő	1,0 cm
Felbeton	6,0 cm
PVC fólia	1 rtg
Bachl Nikecell EPS 100 lépésálló	8,0 cm
hőszig.	
Villas E-G 4 F/K Extra talajnedv. ell.	1 rtg
szig.	
Aljzatbeton	8,0 cm
Tömörített zúzottkő feltöltés 25 cm	
geotextil	1 rtg
Tömörített talaj	

R2 Közberső födém	
Greslap + ragasztó	1,0 cm
Önterülő aljzatkiegyenlítés	0-1 cm
Weber niv profi CT-130-t6-b1,0	
Önterülő aljzatkiegyenlítő	1,0 cm
Felbeton	6,0 cm
Lépéshang elleni szigetelés	3,0 cm
Bachl Nikecell EPS LH	
Meglévő, megmaradó födém	20 cm
Belső vakolat	1,5 cm

R3 Padlástödémm	
megeévő deszkázat	2,5 cm
megeévő födémgerendák	15 cm
megeévő deszkázat	2,5 cm
Knauf Isolation Ecose ásványgyapot	
hőszigetelés	20 cm
Minősített ragasztott párazáró fólia	1 rtg
fűggesztett CD profil váz 60/27	3,0 cm
gipszkarton álmennyezet	1,25 cm
vizes helyiségekben impregnált lapokból	

R4 Tető	
Új hődtarkú cserépfedés	2 cm
Új lécezés	3/5 cm
Új ellenléc	5/5 cm
Porhó elleni alátétfólia	1 rtg
Meglévő szarufa	

R5 Külső fal	
Weber therm graphite	15 cm
hőszigetelő rendszer	
Javított mészvakolat	2,0 cm
Meglévő téglafalazat	45 cm
Belső vakolat	1,5 cm

R6 Lábazati fal	
Dörken Delta MS 8	
szigetelésvédő lemez	0,8 cm
Weber therm.plus lábazati	
hőszigetelő rendszer	14,0 cm
weber.tec 922 függőleges lábazat	
szigetelés minimum	2,0 mm
weber.tec 901 bitumenemulzió	1 rtg.
Lábazati vakolat	1,5 cm
Meglévő régi falazat	45,0 cm
Tömörített zúzottkő feltöltés	változó
geotextil	1 rtg

Jelmagyarázat

	Ásványgyapot hőszigetelés
	Meglévő szerkezet
	Kavicsagyazat
	Vasbeton szerkezet
	EPS hőszigetelés
	XPS hőszigetelés
	Fa szerkezet
	Vízszigetelés
	Porotherm 12 N+F falazat vagy gipszkarton fal (cw75+2x2 rtg gipszkarton lap)

TERVEZETT A-A METSZET M 1:50

Az építész terveket a kapcsolódó tartószerkezeti, gépészeti és épületvillamossági tervekkel együtt kell kezelni!
A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés-kötést megelőzően nem jelzett. (191/2009. (IX.15.) Korm. Rend. 3.§ (1) b. pontja)
A tervtől eltérni jogszabály szerint és/vagy a tervező előzetes hozzájárulásával lehet!

MAÁR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT
DOMBÓVÁR, PANNÓNIA ÚT 50.
TEL.: 74/565-721; 30/929-1536
E-MAIL: TERYV@MAARTECH.HU
KAM. NYIL. SZ: C-17-641

TERVEZŐ: MAÁR ZOLTÁN
É-17-0549
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:
BALASKÓ ZSOLT

ORVOSI RENDELŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS
KIVITELI TERVE
HÓGYÉSZ, FŐ U. 25., HRSZ.: 467

ÉPÍTETŐ:
HÓGYÉSZ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
7191 HÓGYÉSZ,
KOSSUTH LAJOS U. 1.

2018. január

K-04